



Altlasten Ile Falcon – Evaluation Sanierungsvarianten, VS

Altlasten, Risikoanalyse / Schadenpotential, Bewältigung Naturgefahren, Machbarkeitsstudie, Objektschutz

Die ehemalige Deponie Ile Falcon befindet sich innerhalb des Gewässerraums der Rhone. In einem ersten Schritt wurde die Gefährdung durch Erosion untersucht. Eine konkrete Gefahr wurde festgestellt, somit wurde der belastete Standort durch die Behörde als sanierungsbedürftig eingestuft. Als nächster Schritt, gemäss Altlastenverordnung, wurde ein Variantenstudium zur Sanierung des belasteten Standorts ausgearbeitet. Die Evaluation wurde gestützt auf die Vollzugshilfe des BAFUs durchgeführt. Die Varianten reichten von Ufersicherung bis vollständige Dekontamination. Die Massnahmen wurden gründlich bewertet und dessen Kosten ermittelt. Schlussendlich wurden den Behörden alle Grundlagen zur Verfügung gestellt, um einen begründeten Entscheid treffen zu können.

Die Arbeiten wurden in Zusammenarbeit mit CSD Sion durchgeführt.

AUFTRAGGEBER	Dienststelle für Naturgefahren, Sektion Rhone und Genfersee, Kt. Wallis
ZEITRAUM	2023
UNSERE LEISTUNGEN	Bestimmung Zustand Uferschutz inkl. Sondierung, Bestimmung Erosionsgefahr, Ausarbeiten Sanierungsmassnahmen, Bewertung Massnahmen, Kostenschätzung
TECHNISCHE DETAILS	- Volumen Altlast: 150'000 m³ - Materialien: Hausmüll, Metall, Plastik,... - Sanierungsziel: Erosionsgefahr beseitigen - Dimensionierung HQ100